

**Etat**  
 Le plan est en plan. Tout travail de terrain ou de chantier doit être réalisé en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur. Le plan est en plan. Tout travail de terrain ou de chantier doit être réalisé en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur. Le plan est en plan. Tout travail de terrain ou de chantier doit être réalisé en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral en vigueur.

**Travaux et prestation ENEDIS**  
 Art R323-25, DP postes, conventions de servitude HTA et BT, conventions Postes.  
 Fourniture et pose 4 postes de transformation type Urbain Portable 4UF terrassements et dalles compris.  
 Equipement électrique des 4 postes 2I+P - 630 kVA - TIPI 8-1200A (1 cellule motorisée dans P3 à charge ENEDIS)  
 Fourniture et pose 955m HTA 3x240 AI  
 Confection 2 dérivation HTA avec réalisation des 2 fouilles.  
 9 raccordements HTA aux postes.  
 Poste CABANE AUX FRAISES : motorisation cellule LACOMBE (à charge ENEDIS)  
 Mutation transfo 160 par 630kVA + remplacement TUR4 par TIPI8-1200A reprise 4 départs BT existants + pose 2 nouveaux départs BT  
 Fourniture et pose 2190m BTS 240AI + 150m BTS 150AI + 16m 4x35AI + 142 m fourreaux en attente. + 1 branchement type2 "Relevement" + 1 branchement éclairage dans P4  
 Fourniture des bornes (13 ECP2D, 6 REMBT 600, 4 REMBT 300, 1 CGV, 1 CIBE tri), raccordements 13 câbles BT aux postes.  
 Création des PDL, Mises en Service

**Travaux Communauté de Commune Aunis Sud**  
 L'ensemble des tranchées y compris les tranchées communes en dehors de l'opération jusqu'au poste CABANE AUX FRAISES.  
 Pose des coffres bornes fournis par ENEDIS.

